

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - CONTRATO Nº 042/2024

Concorrência Eletrônica Nº 002/2024

Empresa: SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO EIRELI

CNPJ: 11.928.771/0001-60

SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00260-27 55000000 00	0,20	MES	10512 - DER-ES (EDIF.) 01.01- Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio).		2.000,00	400,00
002	00260-27 55000000 00	8,00	M²	020305 - DER-ES 01.02- Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI.		75,00	600,00
003	00260-27 55000000 00	10,00	M²	20702 - DER-ES 01.03- Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz .		25,00	250,00
004	00260-27 55000000 00	10,00	M	20713 - DER-ES 01.04- Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG.		30,00	300,00
005	00260-27 55000000 00	10,00	M	20714 - DER-ES 01.05- Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m.		30,00	300,00
006	00260-27 55000000 00	10,00	M	20712 - DER-ES 01.06- Rede de água c/ padrão de entrada água diâm. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m.		47,57	475,70
007	00260-27 55000000 00	1,00	UND	20711 - DER-ES 01.07- Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m.		250,00	250,00
008	00260-27 55000000 00	3,00	MES	20356 - DER-ES 01.08- Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.		100,00	300,00
009	00260-27 55000000 00	1,00	UND	020344 - DER-ES 01.09- Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km.		321,03	321,03
010	00260-27 55000000 00	18,00	M	40683 - DER-ES 02.01- Descida água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau.		390,16	7.022,88
011	00260-27 55000000 00	4,00	UND	40732 DER-ES 02.02 - Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida dagua de aterro (DEB-01).		620,36	2.481,44
012	00260-27 55000000 00	4,00	UND	40530 - DER - ES 02.03- Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m.		1.161,91	4.647,64
013	00260-27 55000000 00	56,00	M	40431 - DER-ES 02.04- Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo .		375,00	21.000,00
014	00260-27 55000000 00	18,20	TN	60002 - DER - ES 02.05- Transporte Corpo BSTC diâmetro 0,60m 1,185XP + 1,234XR + 4,939 (XP=18,20km XR=0,00km) .		24,25	441,35
015	00260-27 55000000 00	4,00	UND	41161 - DER-ES 02.06 - Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m.		1.000,00	4.000,00
016	00260-27	1.644,00	M	COMP. 02 - DER-ES 02.07- Assentamento de meio-fio		45,00	73.980,00

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

	55000000 00			pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio.			
017	00260-27 55000000 00	122,36	M³	COMP. 04 - DER - ES 02.08- Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio).	55,00	6.729,80	
018	00260-27 55000000 00	1.631,52	M²	40167 - DER - ES 03.01- Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira.	0,63	1.027,86	
019	00260-27 55000000 00	3,50	TN	60021 - DER-ES 03.02- Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (1,185XP + 1,234XR + 4,939) XP=13,1 e XR=5,4.	24,22	84,77	
020	00260-27 55000000 00	4.980,00	M²	40754 - DER-ES 03.03- Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m.	0,20	996,00	
021	00260-27 55000000 00	4.980,00	M²	COMP. 01 - DER-ES 04.01- Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia.	27,00	134.460,00	
022	00260-27 55000000 00	1.115,63	SERV.	COMP. 03 - DER-ES 04.02- Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação - Bloco e Meio fio.	1,50	1.673,44	
023	00260-27 55000000 00	4,00	M²	40145 - DER-ES 05.01- Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira.	50,00	200,00	
024	00260-27 55000000 00	100,00	M	41359 - DER-ES 05.02- Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras.	9,00	900,00	
025	00260-27 55000000 00	8,00	M²	40936 - DER-ES 05.03- Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira.	100,00	800,00	
026	00260-27 55000000 00	30,00	M	41226 - DER-ES 06.01- Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões.	25,28	758,40	
027	00260-27 55000000 00	30,00	M	41225 - DER-ES 06.02- Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões.	19,77	593,10	
						Total	264.993,41
						Total Geral	264.993,41

Itarana/ES, _____ de Julho de 2024

CONTRATANTE: _____
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal

CONTRATADA: _____
SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO EIRELI
Sr. WELSTER RODRIGUES DE SALLES