

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - CONTRATO Nº 043/2024

Concorrência Eletrônica Nº 001/2024

Empresa: NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 48.837.200/0001-20

SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00260-27 55000000 00	0,20	S/MES	10512 - DER-ES 01.01- Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio).		20.155,30	4.031,06
002	00260-27 55000000 00	8,00	M²	020305 - DER-ES 01.02- Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI.		307,19	2.457,52
003	00260-27 55000000 00	10,00	M²	20702 - DER-ES 01.03- Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz.		569,79	5.697,90
004	00260-27 55000000 00	10,00	M	20713 - DER-ES 01.04- Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG		461,08	4.610,80
005	00260-27 55000000 00	10,00	M	20714 - DER-ES 01.05- Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m.		387,55	3.875,50
006	00260-27 55000000 00	10,00	M	20712 - DER-ES 01.06- Rede de água c/ padrão de entrada água diâm. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m.		49,86	498,60
007	00260-27 55000000 00	1,00	UND	20711 - DER-ES 01.07- Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, levado de 4m.		2.237,64	2.237,64
008	00260-27 55000000 00	5,00	MES	020356 - DER-ES 01.08- Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.		706,67	3.533,35
009	00260-27 55000000 00	1,00	UND	020344 - DER-ES 01.09- Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km.		1.707,09	1.707,09
010	00260-27 55000000 00	20,00	M	40086 - DER-ES 02.01- Limpeza e desobstrução de bueiros.		33,86	677,20
011	00260-27 55000000 00	21,00	M	40683 - DER-ES 02.02- Descida água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau.		412,75	8.667,75
012	00260-27 55000000 00	7,00	UND	40732 - DER-ES 02.03- Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida água de aterro (DEB-01).		656,27	4.593,89
013	00260-27 55000000 00	7,00	UND	40530 - DER - ES 02.04- Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m.		1.229,16	8.604,12
014	00260-27 55000000 00	26,00	M	40431 - DER-ES 02.05- Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo.		364,17	9.468,42
015	00260-27 55000000 00	8,45	TN	60002 - DER - ES 02.06- Transporte Corpo BSTC diâmetro 0,60m 1,185XP + 1,234XR + 4,939 (XP=18,40km XR=0,00km) .		33,83	285,86
016	00260-27 55000000	8,00	UND	41144 - DER-ES 02.07- Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2.		2.675,38	21.403,04

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

	00						
017	00260-27 55000000 00	4.132,15	M	COMP. 02 - DER-ES 02.08- Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio.		33,15	136.980,77
018	00260-27 55000000 00	186,00	M³	COMP. 04 02.09- Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio) .		65,31	12.147,66
019	00260-27 55000000 00	2.066,62	M²	40167 - DER - ES 03.01- Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira.		0,74	1.529,30
020	00260-27 55000000 00	3,50	TN	60002 - DER - ES 03.02- Transp. Limpeza TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 1,185XP + 1,234XR + 4,939 (XP=13,1 e XR=5,4) .	DONAREN	33,83	118,41
021	00260-27 55000000 00	12.907,77	M²	40754 - DER-ES 03.03- Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m.		1,76	22.717,68
022	00260-27 55000000 00	12.907,77	M²	COMP. 01 - DER-ES 04.01- Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia.		19,39	250.281,66
023	00260-27 55000000 00	2.879,11	TN	COMP. 03 - DER-ES 04.02- Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação - Bloco e Meio fio.		4,92	14.165,22
024	00260-27 55000000 00	4,00	M²	40145 - DER-ES 05.01- Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira.		877,14	3.508,56
025	00260-27 55000000 00	30,00	M	41359 - DER-ES 05.02- Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras.		28,04	841,20
026	00260-27 55000000 00	4,00	M²	40936 - DER-ES 05.03- Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira.		906,75	3.627,00
027	00260-27 55000000 00	30,00	M	41226 - DER-ES 06.01- Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões.		32,42	972,60
028	00260-27 55000000 00	30,00	M	41225 - DER-ES 06.02- Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões.		25,34	760,20
						Total	530.000,00
						Total Geral	530.000,00

Itarana/ES, _____ de Julho de 2024

CONTRATANTE: _____
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal

CONTRATADA: _____
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Sr. ANDREW GUILHERME VIDIGAL