

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - CONTRATO Nº 077/2024

Concorrência Eletrônica Nº 005/2024

Empresa: **RENOVA CONSTRUCOES LTDA**CNPJ: **25.309.819/0001-66****SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00260-17 01000000 06	18,00	M²	41500 - DER-ES 01.01 - Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES.		227,15	4.088,70
002	00260-17 01000000 06	10,00	M	41503 - DER-ES 01.02 - Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG.		463,22	4.632,20
003	00260-17 01000000 06	10,00	M	41499 - DER-ES 01.03 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m.		362,24	3.622,40
004	00260-17 01000000 06	10,00	M	41501 - DER-ES 01.04 - Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m.		49,90	499,00
005	00260-17 01000000 06	1,00	UND	41527 - DER-ES 01.05 - Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m.		2.599,30	2.599,30
006	00260-17 01000000 06	6,00	MES	41579 - DER-ES 01.06 - Aluguel de container para almoxarifado.		623,17	3.739,02
007	00260-17 01000000 06	6,00	MES	41678 - DER-ES 01.07 - Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro.		836,59	5.019,54
008	00260-17 01000000 06	6,00	MES	41580 - DER-ES 01.08 - Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial.		871,54	5.229,24
009	00260-17 01000000 06	3,00	UND	41496 - DER-ES 01.09 - Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km.		1.435,38	4.306,14
010	00260-17 01000000 06	1,00	MES	10512 - DER-ES 01.10 - Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio).		20.354,28	20.354,28
011	00260-17 01000000 06	52,80	M	40900 - ES 01.11 - Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 1,0 m, esticadores de madeira, a cada 20, 0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado.		28,54	1.506,91
012	00260-17 01000000 06	301,03	M3	40282 - DER-ES 02.01 - Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m - escavação das valas.		17,82	5.364,35
013	00260-17 01000000 06	539,46	M	COMPOSICAO 02 02.02 - Fornecimento e Instalação de caixa de passagem para ar condicionado split.		263,94	142.385,07
014	00260-17 01000000 06	152,07	M3	COMPOSICAO 07 02.03 - Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas.		62,09	9.442,03
015	00260-17 01000000 06	50,72	M3	43059 - DER-ES 02.04 - Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas.		48,29	2.449,27
016	00260-17 01000000 06	37,00	UND	41241 - DER-ES 02.05 - Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbana.		1.611,26	59.616,62



MUNICÍPIO DE ITARANA

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

017	00260-17 01000000 06	19,00	UND	43050 - DER-ES 02.06 - Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas.		4.271,01	81.149,19
018	00260-17 01000000 06	5,00	UND	41087 - DER-ES 02.07 - Boca de lobo simples em blocos pré-moldados CR(0,40 x 0,80 m) em Vias Urbanas.		1.554,43	7.772,15
019	00260-17 01000000 06	1.441,54	M	43018 - DER-ES 02.08 - Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas.		72,17	104.035,94
020	00260-17 01000000 06	1,00	UND	42683 - DER-ES 02.09 - Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas.		2.321,27	2.321,27
021	00260-17 01000000 06	1,00	UND	42687 - DER-ES 02.10 - Caixa de passagem para tubos de D=0,40m H=1,10m em Vias Urbanas.		1.508,92	1.508,92
022	00260-17 01000000 06	75,00	M	43064 - DER-ES 02.11 - Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas.		23,23	1.742,25
023	00260-17 01000000 06	60,00	M	43067 - DER-ES 02.12 - Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas.		80,61	4.836,60
024	00260-17 01000000 06	75,00	M	43068 - DER-ES (ROD.) 02.13 - Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas.		87,59	6.569,25
025	00260-17 01000000 06	13,50	M	COMPOSIÇÃO 06 02.14 - Trincheira com grelha fofo móvel em concreto armado, inclusive formas de madeira.		1.194,60	16.127,10
026	00260-17 01000000 06	5.508,90	M²	42496 - DER-ES 03.01 - Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas.		5,20	28.646,28
027	00260-17 01000000 06	1.466,10	M	42507 - DER-ES 03.02 - Remoção de meio fio em Vias Urbanas.		28,14	41.256,05
028	00260-17 01000000 06	176,64	M3	42870 - DER-ES 03.03 - Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas (Demolição das calçadas).		256,05	45.228,67
029	00260-17 01000000 06	37,00	UND	40171 - DER - ES 03.04 - Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira.		17,79	658,23
030	00260-17 01000000 06	853,08	M3	42578 - DER-ES 03.05 - Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas - escavação da área que receberá a base, descontando a altura do asfalto removido (item 03.01 - média de 4cm).		4,96	4.231,28
031	00260-17 01000000 06	1.241,83	M3	30304 - DER-ES 03.06 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada.		72,58	90.132,02
032	00260-17 01000000 06	5.018,12	M²	40754 - DER-ES 03.07 - Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m.		1,63	8.179,54
033	00260-17 01000000 06	752,72	M3	COMPOSICAO 5 03.08 - Base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita.		186,81	140.615,62
034	00260-17 01000000 06	361,30	TN	40841 - DER-ES 03.09 - CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra.		140,84	50.885,49
035	00260-17 01000000 06	361,30	TN	40878 - DER-ES 03.10 - CBUQ (camada pronta - faixa C) exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais.		144,09	52.059,72
036	00260-17 01000000 06	10.036,24	M²	40819 - DER-ES 03.11 - Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso.		2,62	26.294,95

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

037	00260-17 01000000 06	722,60	TN	60006 - DER-ES 03.12 - TR-301-00 (Massa Asfáltica) - dmt = 101 km (1,783XP + 1,852XR + 13,719).	190,93	137.966,02
038	00260-17 01000000 06	2.290,69	M²	40915 - DER-ES 03.13 - Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita.	105,19	240.957,68
039	00260-17 01000000 06	576,62	M²	40912 - DER-ES 03.14 - Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento.	100,65	58.036,80
040	00260-17 01000000 06	63,00	UND	42203 - DER-ES 03.15 - Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm.	164,73	10.377,99
041	00260-17 01000000 06	22,00	M	40388 - DER-ES 03.16 - Guarda corpo padrão (tipo DNIT).	300,26	6.605,72
042	00260-17 01000000 06	43,36	TN	41360 - DER-ES 04.01 - CAP-50/70, fornecimento.	3.736,70	162.023,31
043	00260-17 01000000 06	43,36	TN	100849 - DER-ES 04.02 - Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (XP=101) (CAP) (0,704XP + 0,833XR + 75,111).	139,70	6.057,39
044	00260-17 01000000 06	12,04	TN	100849 - DER-ES 04.03 - Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (XP=101) (RR1C) (0,704XP + 0,833XR + 75,111).	139,70	1.681,99
045	00260-17 01000000 06	443,24	TN	60002 - DER - ES 04.04 - TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (XP=45,1 km - Brita p/ CBUQ) (1,185XP + 1,234XR + 4,939).	55,78	24.723,93
046	00260-17 01000000 06	235,86	TN	60002 - DER - ES 04.05 - TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (XP=45,1 km - Pó de pedra p/ CBUQ) (1,185XP + 1,234XR + 4,939).	55,78	13.156,27
047	00260-17 01000000 06	198,25	M²	COMPOSICAO 03 05.01 - Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico).	43,19	8.562,42
048	00260-17 01000000 06	5,00	M²	COMPOSICAO 04 05.02 - Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira.	742,46	3.712,30
049	00260-17 01000000 06	300,00	M	41359 - DER-ES 05.03 - Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras.	23,58	7.074,00
050	00260-17 01000000 06	3,05	M²	40145 - DER-ES 05.04 - Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira.	737,80	2.250,29
051	00260-17 01000000 06	1,00	VB	COMPOSICAO 01 06.01 - Administração Local.	121.038,82	121.038,82
052	00260-17 01000000 06	5.018,12	M²	200402 - DER-ES 07.01 - Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins).	1,13	5.670,48

Itarana/ES, _____ de Dezembro de 2024

Total 1.799.000,00**Total Geral** 1.799.000,00

CONTRATANTE: _____
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patrício
Prefeito Municipal

CONTRATADA: _____
RENOVA CONSTRUCOES LTDA
Sr. LUCAS MACIEL PEREIRA