

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - CONTRATO Nº 058/2024

Concorrência Eletrônica Nº 003/2024

Empresa: LZ SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.363.933/0001-19

SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00260-25 00000000 00	0,20	S/MES	10512 - DER-ES 1.1 - Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio.		27.538,05	5.507,61
002	00260-25 00000000 00	12,00	M²	41500 - DER-ES 2.1 - Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 2,0 m, padrão DER-ES		435,85	5.230,20
003	00260-25 00000000 00	5,00	UND	7010100210 - CESAN 2.2 - Banheiro químico		2.615,93	13.079,65
004	00260-25 00000000 00	1,00	UND	41496 - DER-ES 2.3 - Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	FRESH TEARS	2.221,21	2.221,21
005	00260-25 00000000 00	5,00	MES	41579 - DER-ES 2.4 - Aluguel de container para almoxarifado		968,01	4.840,05
006	00260-25 00000000 00	100,00	M³	4915768 - SICRO 3.1 - Corte e remoção de árvores		18,38	1.838,00
007	00260-25 00000000 00	1.000,00	M²	4800412 - SICRO 3.2 - Raspagem e limpeza de terreno plano		5,39	5.390,00
008	00260-25 00000000 00	300,00	M³	5501884 - SICRO 3.3 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		17,38	5.214,00
009	00260-25 00000000 00	18.939,05	M²	4413986 - SICRO 3.4 - Regularização de superfície com motoniveladora		0,09	1.704,51
010	00260-25 00000000 00	1.893,91	M³	4011233 - SICRO 3.5 - Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial		9,85	18.655,01
011	00260-25 00000000 00	18.939,05	M²	4011209 - SICRO 3.6 - Regularização do subleito		1,50	28.408,58
012	00260-25 00000000 00	6.209,63	M	COMPOSICAO 04 4.1 - Meio fio (assentamento)		3,25	20.181,30
013	00260-25 00000000 00	200,00	M³	4805757 - SICRO 4.2 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		8,76	1.752,00
014	00260-25 00000000 00	60,00	M	2003822 - SICRO 4.3 - Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação		374,60	22.476,00
015	00260-25 00000000 00	10,00	M³	2003767 - SICRO 4.4 - Lastro de areia comercial - espalhamento manual		165,95	1.659,50
016	00260-25 00000000 00	35,00	M³	4815671 - SICRO 4.5 - Reaterro e compactação com soquete vibratório		20,70	724,50
017	00260-25	4,00	UND	0804377 - SICRO 4.6 - Boca de BSTC D = 0,60 m -		1.362,52	5.450,08

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

	00000000 00			escondidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas			
018	00260-25 00000000 00	4,00	UND	41333 - DER-ES 4.7 - Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m)		3.268,43	13.073,72
019	00260-25 00000000 00	4,00	UND	2003454 - SICRO 4.8 - Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas		1.386,17	5.544,68
020	00260-25 00000000 00	18.939,05	M²	COMPOSICAO 01 5.1 - Assentamento de bloco de concreto (35 MPa), esp.=8cm, sobre colchão de pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento do pó de pedra e compactação, inclusive transportes.		12,25	232.003,36
021	00260-25 00000000 00	18,00	M²	40890 - DER-ES 5.2 - Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas		106,27	1.912,86
022	00260-25 00000000 00	3.636,30	TN	COMPOSICAO 02 5.3 - Transporte, carga e desgarga de material de pavimentação		2,63	9.563,47
023	00260-25 00000000 00	20,00	UND	5212558 - SICRO 6.1 - Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária.		4,87	97,40
024	00260-25 00000000 00	4,00	UND	5213464 - SICRO 6.2 - Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		321,29	1.285,16
025	00260-25 00000000 00	4,00	UND	5213440 - SICRO 6.3 - Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		321,25	1.285,00
026	00260-25 00000000 00	3,00	M²	5213416 - SICRO 6.4 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção		519,76	1.559,28
027	00260-25 00000000 00	100,00	M	4915730 - SICRO 7.1 - Recomposição total de cerca com mourão de madeira		24,42	2.442,00
028	00260-25 00000000 00	80,00	M	3713613 - SICRO 7.2 - Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m		19,32	1.545,60
029	00260-25 00000000 00	1,00	UND	COMPOSICAO 03 8.1 - Administração local		5.355,27	5.355,27

Total**420.000,00**

Itarana/ES, _____ de Agosto de 2024

Total Geral**420.000,00****CONTRATANTE:** _____**MUNICÍPIO DE ITARANA/ES****Sr. Vander Patrício****Prefeito Municipal****CONTRATADA:** _____**LZ SERVICOS LTDA****Sra. ROSILENI GARABELE CARDOSO**