

18-04-1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa.	
Local: Centro - Itarana/ES.	
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana	
Data-base: jan/18	Ref. De Preços: DER-ES/IOPEs
BDI: 29,63%	

LIMOEIRO DE SANTO ANTÔNIO - LOTE 3

Ref.		Item	Serviços	Unid.	Quant.	Unit.	Total
Fonte	Código						
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.365,11
DER-ES	4.1500	1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES.	m ²	8,00	138,28	1.106,24
DER-ES	4.1531	1.2	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz.	m ²	8,80	256,69	2.258,87
		2.0	PAVIMENTAÇÃO				18.663,14
IOPEs	COMP 01	2.1	Blocos pré-moldados de concreto tipo paví-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm.	m ²	896,31	13,70	12.279,45
IOPEs	COMP 03	2.2	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	429,30	14,87	6.383,69
		3.0	DRENAGEM				9.325,48
DER-ES	4.2757	3.1	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas.	m	14,18	141,43	2.005,48
DER-ES	4.1241	3.2	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas.	unid.	6,00	1.011,51	6.069,06
DER-ES	4.0732	3.3	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro.	unid.	3,00	416,98	1.250,94
						Total:	31.353,73

Fagner A.P. Lettachi
Eng. Civil
CREA-ES 012541-D



Logradouro: Rua Elias Estevão Colnago, nº 65 – Centro - Itarana/ES. CEP 29620-000
Tel.: (27) 3720-4900 – Site: www.itarana.es.gov.br – CNPJ: 27.104.363/0001-23

[Handwritten signature]