

18-04-1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Obra: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto intertravados nas localidades rurais de Limoeiro do Caravágio, Praça Oito, Limoeiro do Santo Antônio e Alto Santa Rosa.		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
Local: Centro - Itarana/ES.		Date-base:	Ref. De Preços:
Contratante: Prefeitura Municipal de Itarana		jan/18	DER-ES/IOPEs
		BDI:	29,63%

## ALTO SANTA ROSA - LOTE 4

Ref.	Fonte	Código	Item	Serviços	Unid.	Quant.	Unit.	Total
			1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.898,98</b>
	DER-ES	4:1500	1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES.	m <sup>2</sup>	8,00	138,28	1.106,24
	DER-ES	4:1531	1.2	Barracão em: chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz.	m <sup>2</sup>	8,80	203,72	1.792,74
			2.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>28.317,66</b>
	IOPEs	COMP 01	2.1	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavis ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm.	m <sup>2</sup>	1.319,00	13,70	18.070,30
	IOPEs	COMP 03	2.2	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	689,13	14,87	10.247,36
			3.0	<b>DRENAGEM</b>				<b>13.356,80</b>
	DER-ES	42757	3.1	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas.	m	6,24	141,43	882,52
	DER-ES	4:1241	3.2	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA, em Vias Urbanas.	unid.	4,00	1.011,51	4.046,04
	DER-ES	40732	3.3	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro.	unid.	4,00	416,98	1.667,92
	DER-ES	COMP 02	3.4	Trincheira drenante em concreto armado, incluindo grelhas FOFO, escavação e reaterro.	unid.	8,00	845,04	6.760,32
							<b>Total:</b>	<b>44.573,44</b>

TOTAL GERAL: #REF!

349.893,72

Fagner A. P. Lebach  
Eng. Civil  
CREA-ES 012541-D

