


ARTICULAÇÃO DAS PRANCHAS
ESC.: 1/40000

| REMOÇÃO DE MEIO FIO | |
|---|---|
| RUA JOSÉ COLNAGO | 687,12m |
| RUA DOM LUIS SCORTEGAGNA | 790,34m |
| ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 485,56m |
| TOTAL: | 1.963,02m |

| CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO | |
|---|---|
| RUA JOSÉ COLNAGO | 687,12m |
| RUA DOM LUIS SCORTEGAGNA | 802,94m |
| ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 485,56m |
| TOTAL: | 1.975,62m |

| QUADRO DE ÁREAS | |
|---|---|
| PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO | |
| RUA JOSÉ COLNAGO | 3.161,24m² |
| RUA DOM LUIS SCORTEGAGNA | 2.505,30m² |
| ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 1.119,02m² |
| TOTAL: | 6.785,56m² |
| CALÇADA DA ALAMEDA ANTÔNIO F. DE J. | 117,26m² |
| CALÇADA DA RUA JOSÉ COLNAGO | 569,55m² |
| CALÇADA DA RUA DOM LUÍZ SCORTEGAGNA | 1.213,62m² |
| TOTAL: | 1.900,43m² |

| RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | |
|---|---|
| RUA JOSÉ COLNAGO | 3.730,79m² |
| RUA DOM LUIS SCORTEGAGNA | 2.505,30m² |
| ALAMEDA ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS | 1.119,02m² |
| TOTAL: | 7.355,11m² |

| Nº PENA | COR | ESP. |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 0.10 |
| 2 | 7 | 0.20 |
| 3 | 7 | 0.30 |
| 4 | 7 | 0.40 |
| 5 | 7 | 0.50 |
| 6 | 7 | 0.60 |
| 7 | 7 | 0.30 |
| 8 | 7 | 0.80 |
| 9 | 7 | 0.90 |
| 11 | 7 | 0.05 |

AS NÃO INDICADAS PENA 0.15

PROJETO PLANIALTIMÉTRICO
ESC.: 1/750

| LEGENDA E CONVÊNÇÕES |
|---|
| ÁREA DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO |
| BUEIRO TUBULAR |
| GRELHA EXISTENTE |
| C.T. PROF. |
| C.T. COTA DE TERRENO |
| C.F. COTA DE FUNDO DO PV |
| PROF. PROFUNDIDADE |
| ÁRVORE |

NOTAS:
1.) COTAS EM METROS.
2.) CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3.) AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
4.) QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS

18-04-1964

**Prefeitura Municipal de Itarana**
*Administração: 2017-2020*

# Projeto de Pavimentação

**Data:** *23/07/2019*
**Revisão nº:** *01*

**Descrição:** *Pavimentação das Ruas José Colnago, Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.*

Setor: **Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos**

Obra: **Pavimentação com Blocos de Concreto, Tipo Uni-Stein, nas Ruas José Colnago, Dom Luiz Scortegagna e Alameda Antônio Ferreira de Jesus.**

Prancha: **01/02**

Endereço: **Centro, Itarana - ES**

Título da Folha: **Projeto Plaltimétrico;**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itarana** C.N.P.J.: **27.104.363/0001-23**

Escala: **Indicada** ART: **0820180097933**

Resp. Téc.: **Igor Alves Folador Dominicini** CREA: **ES-043213/D**

Responsável Técnico: Prefeito Municipal: