



Vigamento – Piso 01 (C.t. +0.000 Piso do Playground)
Escala: 1:100



Vigamento – Piso 02 (C.t. +1.250 Piso do Campo)
Escala: 1:100



Vigamento – Piso 03 (C.t. Variável)
Escala: 1:100



Detalhe – Vigas Piso 01 (C.t. +0.000)
Escala: 1:50

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM cm, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.
3. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIÃO DA OBRA.
4. CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25MPa PARA TODA A ESTRUTURA;
5. O COBRIMENTO É DE 3,00cm NAS VIGAS; 2,50cm NOS PILARES; E 5,00cm NOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO;
6. TRANSPASSE DA ARMADURA DEVERÁ SER DE 50cm NO MÍNIMO;
7. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
8. TAMANHO MÁXIMO DO AGREGADO: 10mm;

NORMAS ADOTADAS

- AS NORMAS INDICADAS SERVIRAM COMO PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, DEVENDO TAMBÉM SER OBSERVADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA: NBR 6118/2014 – ABNT – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.



Projeto Estrutural

Descrição: Projeto de Fundação e Estrutural em concreto armado.

Data: mai/2020

Revisão n°: 00

Setor: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

Obra: Construção do Playground/Campo de areia com muro de contenção.

Endereço: Itaraninha, Itarana – ES

Título da Folha: Locação das Vigas; Detalhamento das Vigas.

Proprietária: Prefeitura Municipal de Itarana C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23

Escala: Indicada ART: 0820200036152

Resp. Téc.: Igor Alves Folador Dominicini CREA: ES-043213/D

Responsável Técnico: Prefeito Municipal:

Prancha:

03/06