

LEGENDA:

- PERFIL DO TERRENO
- ÁREA DE CORTE
- ÁREA DE ATERRO


TABELA DE DADOS – ÁREA DA PONTE	
LARGURA DA VIA:	4,2 m
VOLUME DE CORTE:	60,31 m³
VOLUME DE REATERRO ENTRE AS ALAS:	42,62 m³
VOLUME DE ATERRO NA VIA DE ACESSO À PONTE:	75,43 m³
VOLUME TOTAL DE ATERRO:	118,05 m³
VOLUME DE EMPRÉSTIMO:	57,74 m³

Obs.: Eixo vertical na escala de 10:1 em relação ao eixo horizontal.

Eslaca	0	0+10.000	0+17.283	1	1+2.740	1+10.000	2
Cota do terreno	283,809	283,872	283,890	283,890	283,890	283,739	283,294

### SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

ESC 1/250




### CORTE AA

S/ Escala

TABELA DE COORDENADAS – ÁREA DE EMPRÉSTIMO				
DE	PARA	COORD. X	COORD. Y	DISTÂNCIA
1	2	302857.00 m E	7792123.00 m S	13,04 m
2	3	302870.00 m E	7792122.00 m S	21,21 m
3	4	302873.00 m E	7792143.00 m S	12,17 m
4	5	302861.00 m E	7792145.00 m S	22,36 m


Área de empréstimo: 274 m²  
Para o volume de empréstimo de 57,24 m³ deve-se escavar aproximadamente 21 cm da área de empréstimo

- NOTAS:
- COTAS EM METROS
  - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
  - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
  - QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.



### ÁREA DE EMPRÉSTIMO GEORREFERENCIADA

ESC 1/250



APROVAÇÃO:

**Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos**

**Projeto para reconstrução de ponte**

TÍTULO: **PROJETO PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE**

LOCAL: SOBRE O RIO JATIBOCAS: 40° 53' 16,1" W / 19° 57' 43,8" S

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA – ES

REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ TIPO: **TERRAPLANAGEM**

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_ ETAPA: EXECUTIVO

CONTEÚDO: **SEÇÃO TRANSVERSAL ÁREA DE EMPRÉSTIMO**

ÁREAS: TERRENO: **≈ 4.700,00M²**

VINCULAÇÃO: PLANO DE TRABALHO – MUNICÍPIO DE ITARANA

META 03: PONTE SOBRE O RIO JATIBOCAS

FOLHA: **1**

ESCALA: INDICADA

FORMATO: A2

DATA: 07/05/2021