




LEGENDAS:

- ESTRADA EXISTENTE/ A SER PAVIMENTADA
- TALUDE EXISTENTE
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTO PROJETADO
- LIMITE DE INTERVENÇÃO
- ESTACAS DE LOCAÇÃO
- EIXO DA PISTA
- MEIO FIO PROJETADO
- DISSIPADOR DE ENERGIA

NOTAS:

1. COTAS EM METROS.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
4. QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.



CONSUMOS MÉDIOS

CONCRETO fkc > 15MPa	0,034m³/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM	0,63m²/m
ESCAVAÇÃO	< 0,05m³/m

TABELA DE QUANTITATIVOS:

1. Meio fio: 1.875,84 metros
2. Pavimentação: 6.143,64 m²

Quantitativos previstos:

1. Dissipador de Energia: 10 und;



Prefeitura Municipal de Itarana

Projeto de Revitalização

Data: Junho 2022
Revisão nº: 00

Setor: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

Obra: Pavimentação e Drenagem em trecho rural da comunidade de Pedra Alegre

Endereço: Pedra Alegre, Zona Rural, Itarana - ES

Título da Folha: Drenagem Superficial; Detalhe Executivo - Meio fio MFC05.

Prancha:

02/03

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana

C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23

Projeto: Gabriel Pesente Piorotti

CREA: ES-052453/D

Escala: Indicada

ART: 0820220088820

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal: