

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

ANEXO II - CONTRATO Nº 048/2026

Concorrência Eletrônica Nº 090003/2026

Empresa: FAMONTE CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 50.435.443/0001-83

SECR. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Item	Ficha	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Unitário	Valor Total
001	00271-25 00000000 02	0,20	MES	01.01 - 10512 - DER-ES (EDIF.) Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)		21.200,00	4.240,00
002	00271-25 00000000 02	8,00	M²	01.02 - 20305 - DER-ES (EDIF.) Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI		223,70	1.789,60
003	00271-25 00000000 02	10,00	M²	01.03 - 20702 - DER-ES (EDIF.) Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz		557,50	5.575,00
004	00271-25 00000000 02	10,00	MES	01.04 - 20713 - DER-ES (EDIF.) Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG		450,00	4.500,00
005	00271-25 00000000 02	10,00	MES	01.05 - 20714 - DER-ES (EDIF.) Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m		415,45	4.154,50
006	00271-25 00000000 02	10,00	MES	01.06 - 20712 - DER-ES (EDIF.) Rede de água c/ padrão de entrada água diâm. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m		53,19	531,90
007	00271-25 00000000 02	1,00	UND	01.07 - 20711 - DER-ES (EDIF.) Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m		1.758,42	1.758,42
008	00271-25 00000000 02	10,00	M²	01.08 - 20804 - DER-ES (EDIF.) Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m²/func./turno), conf. projeto (2 utilização).		375,20	3.752,00
009	00271-25 00000000 02	7,00	MES	02.01 - 2003822 - SICRO Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D=0,60m - fornecimento e instalação		280,97	1.966,79
010	00271-25 00000000 02	2,00	UND	02.02 - 2003727 - SICRO Caixa coletora de talvegue - CCT02 - areia e brita comerciais		3.144,62	6.289,24
011	00271-25 00000000 02	5.510,00	M	02.03 - COMPOSIÇÃO 02 Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio		22,58	124.415,80
012	00271-25 00000000 02	247,95	M3	02.04 - 30210 - DER-ES (EDIF.) Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio)		33,89	8.403,03
013	00271-25 00000000 02	15.744,00	M²	03.02 - 4011209 - SICRO Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		1,76	27.709,44
014	00271-25 00000000 02	15.744,00	M²	04.01 - COMPOSIÇÃO 01 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão pó de pedra esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e pó de pedra.		19,77	311.258,88
015	00271-25 00000000 02	3.557,32	TN	04.02 - COMPOSIÇÃO 03 Transporte, carga e descarga de material de pavimentação - Bloco e Meio fio.		4,20	14.940,74

**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Poder Executivo

016	00271-25 00000000 02	240,00	UND	05.01 - 5212558 - SICRO Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária.		3,59	861,60
017	00271-25 00000000 02	4,00	UND	05.02 - 5213464 - SICRO Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação.		265,00	1.060,00
018	00271-25 00000000 02	4,00	UND	05.03 - 5213440 - SICRO Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		265,00	1.060,00
019	00271-25 00000000 02	70,00	M	06.01 - 40902 - DER-ES (EDIF.) Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame.		5,80	406,00
020	00271-25 00000000 02	40,00	M	06.02 - 40078 - DER-ES (EDIF.) Reparo de cerca (substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais		10,78	431,20
021	00271-25 00000000 02	1,00	UND	07.01 - 200576 - DER-ES (EDIF.) Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação		652,00	652,00
						Total	525.756,14
						Total Geral	525.756,14

Itarana/ES, _____ de maio de 2026

CONTRATANTE: _____**MUNICÍPIO DE ITARANA/ES****Sr. Vander Patrício****Prefeito Municipal****CONTRATADA:** _____**FAMONTE CONSTRUCOES LTDA****Sra. VANESSA GAMA GONÇALVES**